แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๑๐

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกุดจิก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๒๕,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า ๒,๐๓๘.๐๐ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ **เป็นเงิน ๗๒๕,๐๐๐ บาท**

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ ปร.๔

๖.๒ ปร.๕

๖.๓ ปร.๖

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวแววตา บุญสูงเนิน	ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายทรัพย์สุระ ย่อยสูงเนิน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓ นางสาวสุจิตรา พิทักษ์กรสกุล	ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้	กรรมการ

แบบ ปร.6

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ประเภท ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นถนนเทศบาล 10

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนเทศบาล 10 ถึงทางเชื่อมถนนเทศบาล 20 อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของ เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

แบบปร.4 ปร.5 ที่แนบ จำนวน 2 แผ่น

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลกุดจิก

ประมาณการเมื่อวันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	725,000.00	
สรุป	**รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ ราคากลาง**	725,000.00	
	ราคากลาง	**เจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน**	

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก

- เพื่อโปรดทราบกำหนดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายพุฒิพัฒน์ พงษ์ไชยกุล)
หัวหน้าฝ่ายโยธา

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวแววตา บุญสูงเนิน)
รองปลัดเทศบาล

งชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายทรัพย์สุระ ย่อยสูงเนิน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวสุจิตรา พิทักษ์กรสกุล)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ลงชื่อ ผู้ตรวจ
(นายเจษฎา แพงแสงไพศาล)
ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ อนุมัติ
(นายภัทรพล บัญชาจารุรัตน์)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก

โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นถนนเทศบาล 10

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน งานทาง

หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ดำเนินการ บริเวณถนนเทศบาล 10 ถึงทางเชื่อมถนนเทศบาล 20 อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบ/ประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลกุดจิก ตามแบบ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณราคาวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	481,749.32	1.3624	656,335.27	งานทาง
2	งานฝาตะแกรงเหล็ก	67,977.65	1.3624	92,612.75	งานทาง
	- งานไม่พิจารณาปรับราคา				
3	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			751,948.02	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			725,000.00	
	(ตัวอักษร) เจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน				
	พื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจำนวน 2,038.00 ตร.ม.				
	ราคาต่อตารางเมตร 355.74 บาท				

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายพุฒิพัฒน์ พงษ์ไชยกุล)
หัวหน้าฝ่ายโยธา

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวแววตา บุญลูงเนิน)
รองปลัดเทศบาล

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายทรัพย์สุระ ย่อยสูงเนิน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวสุจิตรา พิทักษ์กรสกุล)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

บัญชีรายละเอียดปริมาณงานและค่าก่อสร้าง

ครงการ ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นถนนเทศบาล 10

ถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนเทศบาล 10 ถึงทางเชื่อมถนนเทศบาล 20 อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ริมาณงาน ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 345.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 2,038.00 ตร.ม.

ระมาณการโดย นายพุฒิพัฒน์ พงษ์ไชยกุล **ตำแหน่ง** หัวหน้าฝ่ายโยธา **ประมาณราคาวันที่** 14 พฤษภาคม 2562

				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
	งานซ่อมสร้างงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต								
1	**งานผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต**								น้ำมัน 28.0(
	งาน TACK COAT	2,038.00	ตร.ม.	28.36	57,797.68		-	57,797.68	
	งานผิว AC.5 ซม.	2,038.00	ตร.ม.	197.28	402,056.64	-	-	402,056.64	
	งานตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก	75.50	ตร.ม.	290.00	21,895.00	-	-	21,895.00	
	เส้นกลางตี 1.00 ม. เว้น 3.00 ม.								
	ส่วนริมตีตลอดแนวทั้งสองข้าง								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				481,749.32		-	481,749.32	
2	**งานฝาตะแกรงเหล็ก**								
	เหล็กแบบ 50x600x4.5 มม. (10.60 กก./เส้น)	166.00	เส้น	226.10	37,532.60	106.00	17,596.00	55,128.60	รวมลวดเชื่อม
	เหล็กฉาก 50x50x4 มม. (18.40 กก./เส้น)	21.00	เส้น	392.52	8,242.92	184.00	3,864.00	12,106.92	รวมลวดเชื่อม
	เหล็กฉาก 30x30x3 มม. (8.20 กก./เส้น)	2.00	เส้น	174.00	348.00	82.00	164.00	512.00	รวมลวดเชื่อม
	เหล็ก RB 9 มม.(4.99 กก./เส้น)	9.98	กก.	19.76	197.19	3.30	32.93	230.13	ระยะjion10ม.
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				46,320.71		21,656.93	67,977.65	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายพุฒิพัฒน์ พงษ์ไชยกุล)

หัวหน้าฝ่ายโยธา